příloha č. IX/1

ČEVAK

Cenová nabídka

č. HG16/2026

LIPNO NAD VLTAVOU, PLÍSKOV – rekonstrukce vrtané studny HJ-3

Zadavatel:

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou 83
382 78 Lipno nad Vltavou
IČO: 00245976

Nabídku předkládá:

ČEVAK a.s.,
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 5.8.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovi
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

.....
Ing. Jiří Lipold, technický ředitel

I. IDENTIFIKACE UCHAZEČE:

- Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Spisová značka: ***Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 657***

IČ: ***60849657***

DIČ: ***CZ 60849657***

Bankovní spojení: ***Raiffeisen bank a.s., č.účtu: 5002006468/5500***

- Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky

Ing. Michal Valenta

- Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Tel.: 725 937 912, e-mail: michal.valenta@cevak.cz

II. POPIS PRACÍ

Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této nabídky.

Platnost nabídky je do 30.9. 2026.

Podmínky jsou uvedeny v příloze této nabídky.

III. TERMÍN REALIZACE

Zahájení: uzavřením smlouvy o dílo

Ukončení: do 6 měsíců od uzavření smlouvy o dílo

III. REKAPITULACE CENY, POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Celková cena bez DPH 410 168 Kč

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Lipno nad Vltavou - rekonstrukce vrtané studny HJ-3 - cenová nabídka:

ČINNOST		POČET JEDN.	JEDN. CENA	CELK. CENA
1.	**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**			**9 600 Kč**
1.1	příprava prací, řízení a sled	8 hod	1 200 Kč	9 600 Kč
2.	**VRTNÉ PRÁCE**			**235 690 Kč**
2.1	vrtání 324/305/254 mm	70 m	1 650 Kč	115 500 Kč
2.2	ocelové technologické pažení	6 m	1 800 Kč	10 800 Kč
2.3	výstroj PVC 160 mm, obsyp kačírkem 4/8 mm, pískový podsyp, jílování	70 m	1 400 Kč	98 000 Kč
2.4	přeprava vrtné techniky	134 km	85 Kč	11 390 Kč
3.	**HYDRODYNAMICKÉ ZKOUŠKY**			**48 362 Kč**
3.1	příprava hydrodyn. zkoušek, montáž a demontáž čerpací a měřicí techniky	1 ks	4 750 Kč	4 750 Kč
3.2	sledování hladin 1 den	1 den	2 750 Kč	2 750 Kč
3.3	čerpací zkoužka 10 dnů	10 den	2 900 Kč	29 000 Kč
3.4	stoupací zkouška 1 den	1 den	2 750 Kč	2 750 Kč
3.5	doprava osob, čerpací a měřicí techniky - IVECO 4x4 (4 x Č. Budějovice - Lipno nad Vltavou - Plískov a zpět)	268 km	34 Kč	9 112 Kč
4.	**VZORKOVACÍ A LABORATORNÍ PRÁCE**			**37 384 Kč**
4.1	odběr vzorků podzemní vody	2 ks	850 Kč	1 700 Kč
4.2	doprava vzorků do laboratoře - Toyota Hilux (4 x Č. Budějovice - Lipno nad Vltavou - Plískov a zpět)	268 km	23 Kč	6 164 Kč
4.3	krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.	1 ks	2 890 Kč	2 890 Kč
4.4	laboratorní analýzy (základní chemizmus, bakteriologický rozbor - kompletní dle vyhl. 252/2004 Sb.)	1 ks	8 630 Kč	8 630 Kč
4.5	laboratorní analýzy (pesticidní látky)	1 ks	6 950 Kč	6 950 Kč
4.6	laboratorní analýzy (bisfenol A a PFAS)	1 ks	8 420 Kč	8 420 Kč
4.7	laboratorní analýzy (radiologické ukazatele - aktivita alfa a beta, radon, uran)	1 ks	2 630 Kč	2 630 Kč
5.	**GEOLOGICKÉ PRÁCE, VYHODNOCENÍ A ZÁVĚREČNÉ ZPRACOVÁNÍ**			**79 132 Kč**
5.1	geologická dokumentace vrtů	70 m	75 Kč	5 250 Kč
5.2	geologický dozor	8 hod	1 200 Kč	9 600 Kč
5.3	doprava geologického dozoru (Č. Budějovice - Lipno nad Vltavou - Plískov a zpět)	134 km	23 Kč	3 082 Kč
5.4	vyhodnocení geologických prací (geol. dokumentace, hydrodynamické zkoušky, lab. analýzy)	35 hod	1 200 Kč	42 000 Kč
5.5	zpracování závěrečné zprávy, tisk, kompletace	16 hod	1 200 Kč	19 200 Kč
CELKEM bez DPH				**410 168 Kč**
DPH 21 %				**86 135 Kč**
CELKEM včetně DPH				**496 303 Kč**